

## ДОГОВОР ПОДРЯДА №82-ЗК17

г. Санкт - Петербург

« 28 » августа 2017 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Ромас» (ООО «СК «Ромас»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Шипилова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее именуемые Стороны) согласно проведенному запросу котировок и на основании протокола заседания Комиссии по закупкам № 27 от 16.08.2017 года заключили настоящий договор(далее Договор) о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить своими силами или привлечёнными силами работы по облицовке 4-х крылец и 3-х входов в подвальное помещение здания института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы.

1.2. Содержание и объем выполняемых по данному договору работ определены в Локальном сметном расчёте № 1 - Приложение № 1 к настоящему Договору.

### 2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определена на основании Локального сметного расчёта № 1 - Приложение № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и составляет в сумме **582 057,42 (Пятьсот восемьдесят две тысячи пятьдесят семь) рублей 42 копейки**, в т. ч. НДС 18% - 88 788,42 руб.

2.2. Цена выполняемых работ указана с учетом включенных всех в нее расходов, в том числе расходов на выполнение работ, на материалы, их доставку, погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.

### 3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ в течение 1-го дня со дня подписания договора.

Окончание выполнения работ - через 12 рабочих дней со дня начала работ.

3.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работ, Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, потребовать уменьшения стоимости работ по договору, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

### 4. Права и обязанности

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему.

Использовать материалы, оборудование и комплектующие изделия надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.2. Предоставить гарантию на выполненные работы по облицовке 4-х крылец и 3-х входов в подвальное помещение здания института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А не менее 24 месяцев.

4.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, а также нести ответственность за действия или бездействие, за халатность или недосмотр любого из своих работников.

4.1.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.1.5. Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, – документ, подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ.

4.1.6. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

4.1.7. Устранить за счет собственных средств ущерб, нанесенный в связи с выполнением работ имуществу Заказчика.

4.1.8. После окончания работ и передачи их результата по акту приёма –передачи Заказчику в течение 3-х дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему механизмы, оборудование или иное имущество. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утверждёнными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 15.03.03г. за №1112-ра.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить Подрядчика для выполнения работ согласованной в установленном порядке документацией.

4.2.2. Передать фронт работ Подрядчику согласно СНиП 3.05.01-85.

4.2.3. Принять работы, выполненные Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь во внутрихозяйственную деятельность Подрядчика.

## 5. Цена работ и порядок расчётов

5.1 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня сдачи-приемки, уведомляет Заказчика о выполнении работ и готовности к их сдаче-приемке.

5.2. Подрядчик составляет и передаёт Заказчику по 2 (два) экземпляра Акта на выполненные работы (по форме КС-2) и составленные на основании этих Актов справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры, и другие документы удостоверяющие качество работ.

5.3. Заказчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает и передаёт 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, фактически выполненных работах и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3 и направляет Подрядчику мотивированное обоснование такого исключения. В случае не передачи форм КС-2 и КС-3 Подрядчику в установленные сроки или отсутствия мотивированного отказа Акты считаются принятыми Заказчиком.

5.4. Необходимым основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются оформленные надлежащим образом Акты о приёмке выполненных работ КС-2 и составленные на основании этих Актов Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета-фактуры и предоставление полного пакета документов по испытаниям лестницы в соответствии с п.4.1.8. настоящего договора.

5.5. Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счета. Возможен одноразовый промежуточный расчет за выполненные работы не более 20 % стоимости договора с оформлением всей необходимой для этого отчетной документации.

5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от технической документации, строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

5.7. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в случае консервации или прекращения строительства, нарушении сторонами обязательств по договору, а также по взаимному согласованию сторон и согласно Законодательства РФ.

5.8. Обязательство Заказчика считается выполненным по оплате с момента списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика.

## 6. Безопасность работ

6.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, а также за соблюдение техники безопасности при проведении таких работ персоналом Подрядчика или персоналом субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору.

6.2. Ущерб, причинённый в результате несоблюдения правил техники безопасности Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению работ по настоящему договору, возмещается Подрядчиком в полном объёме.

6.3. Представитель Заказчика, обладающий достаточными полномочиями, вправе прекратить работу любого лица или остановить любые работы, в случае обнаружения нарушения правил техники безопасности при выполнении работ по настоящему договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности или из-за того, что Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать такие правила.

## 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки, стихийные бедствия, военные конфликты или иные обстоятельства, наступление которых стороны не могли предвидеть и предотвратить.

## 8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случаях нарушения согласованных сроков начала и окончания работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.

8.3. Штрафные санкции (неустойка) считаются предъявленными только в случае их письменного оформления.

8.4. Претензии и спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий - передаются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответ на претензию должен быть отправлен в 15-и дневный срок со дня ее получения.

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

## 9. Особые условия

- 9.1. Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий Заказчику.
- 9.2. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
- 9.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением.
- 9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. Сторона, получившая от другой стороны предложение об изменениях либо дополнениях договора, должна в течение 5 (пяти) дней рассмотреть такое предложение.
- 9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, причём оба текста являются идентичными и имеют равную юридическую силу.
- 9.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами, и действует до полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.
- 9.7. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть настоящий Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения договора.

## 10. Перечень приложений к договору.

Приложение №1 – Локальный сметный расчёт № 1;

## 11. Адреса и банковские реквизиты сторон

### ЗАКАЗЧИК:

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  
ИНН/КПП 4705016800/781301001  
ОГРН 1024701243390 ОКПО 46241861 ОКАТО  
40288564000 ОКВЭД 85.23 ОКФС 13  
197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр, д.25а,  
литер А

### Банковские реквизиты:

р/с 40601810900001000022  
Отдельный лицевой счет 31456У57230 в УФК по  
Ленинградской области Отделение  
Ленинградское г. Санкт-Петербург  
БИК 044106001

Ректор

МП

/О.В. Ковальчук/

### ПОДРЯДЧИК:

ООО «СК «Ромас»  
ИНН/КПП 7804543190/780401001  
ОГРН 1147847363190 ОКПО 73339261 ОКАТО  
40273652000 ОКВЭД 45.21 ОКФС 16  
195257, Санкт-Петербург, Гражданский пр.,  
д. 78, лит. А, пом. 1-Н

### Банковские реквизиты:

р/с 40702810032260002055  
Филиал "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"  
АО "АЛЬФА-БАНК"  
к/с 30101810600000000786  
БИК 044030786

Генеральный директор

МП

/А.С. Шипилов/



*Handwritten signature in blue ink.*

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор  
ООО "СК "Ромас"

Шипилов А.

" "



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(локальная смета)

на Выполнение работ по облицовке 4-х крылец и 3-х входов в подвальное помещение здания института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург,

Чкаловский пр. д. 25а лит. А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 582 057.42 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 472.98 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2017г. (Санкт-Петербург ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 редакции 2014 года»)

| № пп   | Шифр и номер позиции норматива   | Наименование работ и затрат, единица измерения   | Количество                 | Стоимость единицы, руб. |   |           | Общая стоимость, руб. |       |              |   | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием |            | Общая масса оборудования, т |       |
|--|--|--|----------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------------------|-------|--------------|---|---|------------|-----------------------------|-------|
|  |  |  |                            | всего                   | эксплуатации машин<br>в т.ч. оплаты труда | материалы | оборудования          | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин<br>в т.ч. оплаты труда | материалы   | на единицу |                             | всего |
|  |  |  |                            |                         |   |           |                       |       |              |   |   |            |                             |       |
| 5  | 6  | 7  | 8                          | 9                       | 10  | 11        | 12                    | 13    | 14           | 15  |   |            |                             |       |
| <b>Раздел I. Крыльцо эвакуационного выхода № 1.2</b> |  |  |                            |                         |   |           |                       |       |              |   |   |            |                             |       |
| Демонтаж   |  |  |                            |                         |   |           |                       |       |              |   |   |            |                             |       |
| Стены  |  |  |                            |                         |   |           |                       |       |              |   |   |            |                             |       |
| 1  | <b>ТЕРр61-26-2</b><br><i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (100 м2 перетертой поверхности)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-26-2 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261. ЭМ - 8.429; ЗПМ - 18.261. МАТ - 8.814</i> | 0,1848<br><i>18,48 100</i> | 390,4<br><i>377,31</i>  | 0,14                                      | 12,95     |                       | 72    | 70           |   |   | 2          | 35,73                       | 6,6   |
| Полы   |  |  |                            |                         |   |           |                       |       |              |   |   |            |                             |       |
| 2  | <b>ТЕРр61-26-2</b><br><i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (100 м2 перетертой поверхности)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-26-2 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261. ЭМ - 8.429; ЗПМ - 18.261. МАТ - 8.814</i> | 0,0852<br><i>8,52 100</i>  | 390,4<br><i>377,31</i>  | 0,14                                      | 12,95     |                       | 33    | 32           |   |   | 1          | 35,73                       | 3,04  |
| Отделочные работы                                    |  |  |                            |                         |   |           |                       |       |              |   |   |            |                             |       |
| Полы   |  |  |                            |                         |   |           |                       |       |              |   |   |            |                             |       |

| 1     | 2  | 3  | 4                   | 5                 | 6               | 7      | 8 | 9 | 10  | 11 | 12      | 13  | 14      | 15   |
|-------|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|--------|---|---|-----|----|---------|-----|---------|------|
| 3     | <b>ТЕР11-01-027-01</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (100 м2 покрытия)<br><i>(МДС-35-IV и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br/>ТЕР11-01-027-01 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 12.083; ЗПМ - 18.261; МАТ - 8.283</i> | 0,06<br>6,100       | 1796,13<br>950,03 | 209,25<br>56,04 | 636,85 |   |   | 108 | 57 | 13<br>3 | 38  | 93,5065 | 5,61 |
| 4     | <b>ТССЦ-403-0111</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм (м2)<br><i>(МДС-35-IV и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br/>ТССЦ-403-0111 Июнь 2017г. МАТ - 8.283</i>   | 6,12                | 147,85            |                 | 147,85 |   |   | 905 |    |         | 905 |         |      |
| Стены |  |  |                     |                   |                 |        |   |   |     |    |         |     |         |      |
| 5     | <b>ТЕРр61-1-3</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i>      | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм (100 м2 поверхности)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br/>ТЕРр61-1-3 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 14.565; ЗПМ - 18.261; МАТ - 4.894</i>  | 0,1848<br>18,48 100 | 984,37<br>366,23  | 7,65<br>4,58    | 610,49 |   |   | 182 | 68 | 1<br>1  | 113 | 35,73   | 6,6  |
| 6     | <b>ТСЦ-402-9110-001П</b><br><i>Письмо КЭРППиТ от<br/>28.11.11 №11/19232</i>                        | Смесь цементно-песчаная для приготовления строительных растворов (т)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br/>ТСЦ-402-9110-001П Июнь 2017г. МАТ - 4.894</i>   | 0,105               | 843,76            |                 | 843,76 |   |   | 89  |    |         | 89  |         |      |
| 7     | <b>ТЕР31-01-061-01</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Армирование цементобетонных покрытий: сетками (1 т)<br><i>(МДС-35-IV и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br/>ТЕР31-01-061-01 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 8.703; ЗПМ - 18.261; МАТ - 8.228</i>   | 0,0498<br>49,8 1000 | 162,2<br>51,99    | 104,55<br>8,89  | 5,66   |   |   | 8   | 3  | 5       |     | 4,577   | 0,23 |
| 8     | <b>ТССЦ-101-6041</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x150 мм (м2)<br><i>(МДС-35-IV и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br/>ТССЦ-101-6041 Июнь 2017г. МАТ - 8.228</i>   | 18,4444             | 13,14             |                 | 13,14  |   |   | 242 |    |         | 242 |         |      |

| 1                                     | 2  | 3  | 4                          | 5                  | 6                 | 7      | 8 | 9 | 10         | 11 | 12       | 13   | 14      | 15    |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|-------------------|--------|---|---|------------|----|----------|------|---------|-------|
| 9                                     | <b>ТЕР15-01-020-03</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитчатыми и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону<br>(100 м2 поверхности облицовки)<br><i>(МДС 35-IV в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЭМ-1.25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br><i>ТЕР15-01-020-03 Июль 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-13.786; ЗПМ-18.261; МАТ-8.283</i> | 0,1848<br><i>18,48 100</i> | 4080,35<br>3309,62 | 30,9<br>16,74     | 739,83 |   |   | 754<br>612 |    | 6<br>3   | 136  | 294,975 | 54,51 |
| 10                                    | <b>ТССЦ-403-0111</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм (м2)<br><i>(МДС 35-IV в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЭМ-1.25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br><i>ТССЦ-403-0111 Июль 2017г. МАТ-8.283</i>  | 18,48                      | 147,85             |                   | 147,85 |   |   | 2732       |    |          | 2732 |         |       |
| Лестница                              |  |  |                            |                    |                   |        |   |   |            |    |          |      |         |       |
| 11                                    | <b>ТЕР11-01-027-01</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных<br>(100 м2 покрытия)<br><i>(МДС 35-IV в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЭМ-1.25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br><i>ТЕР11-01-027-01 Июль 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-12.083; ЗПМ-18.261; МАТ-8.283</i>   | 0,0252<br><i>2,52 100</i>  | 1796,13<br>950,03  | 209,25<br>56,04   | 636,85 |   |   | 45<br>24   |    | 5<br>1   | 16   | 93,5065 | 2,36  |
| 12                                    | <b>ТССЦ-403-0111</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм (м2)<br><i>(МДС 35-IV в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЭМ-1.25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br><i>ТССЦ-403-0111 Июль 2017г. МАТ-8.283</i>  | 2,52                       | 147,85             |                   | 147,85 |   |   | 373        |    |          | 373  |         |       |
| <b>Раздел 2. Крыльцо внутриворное</b> |  |  |                            |                    |                   |        |   |   |            |    |          |      |         |       |
| Демонтаж                              |  |  |                            |                    |                   |        |   |   |            |    |          |      |         |       |
| Стены                                 |  |  |                            |                    |                   |        |   |   |            |    |          |      |         |       |
| 13                                    | <b>ТЕР46-02-009-02</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных<br>(100 м2)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br><i>ТЕР46-02-009-02 Июль 2017г. ОЗП-18.261; ЗПМ-18.261</i>  | 0,162<br><i>16,2 100</i>   | 217,7<br>217,7     |                   |        |   |   | 35<br>35   |    |          |      | 22,82   | 3,7   |
| Полы                                  |  |  |                            |                    |                   |        |   |   |            |    |          |      |         |       |
| 14                                    | <b>ТЕРр57-2-4</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>      | Разборка покрытий полов: цементных<br>(100 м2 покрытия)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br><i>ТЕРр57-2-4 Июль 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-8.681; ЗПМ-18.261</i>  | 0,054<br><i>5,4 100</i>    | 2608,19<br>1158,7  | 1449,49<br>254,31 |        |   |   | 141<br>63  |    | 78<br>14 |      | 111,2   | 6     |

| 1                 | 2   | 3  | 4               | 5                 | 6               | 7      | 8 | 9    | 10  | 11      | 12   | 13      | 14    | 15 |
|-------------------|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------|---|------|-----|---------|------|---------|-------|----|
| 15                | <b>ТССЦ-509-9900</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Строительный мусор<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТССЦ-509-9900 Июнь 2017г. МАТ-1.001   | 0,3564          |                   |                 |        |   |      |     |         |      |         |       |    |
| Монтажные работы  |   |  |                 |                   |                 |        |   |      |     |         |      |         |       |    |
| 16                | <b>ТЕР09-04-013-02</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Установка противопожарных дверей:<br>двупольных глухих<br>(1 м2 проема)<br>(МДС-35-IV в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЗМ-1.25;<br>ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР09-04-013-02 Июнь 2017г. ОЗП-18.261; ЗМ-6.037;<br>ЗПМ-18.261; МАТ-4.983  | 3,36            | 133,22<br>39,32   | 13,31           | 80,59  |   | 448  | 132 | 45      | 271  | 3,197   | 10,74 |    |
| 17                | <b>ТССЦ-203-8133</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Дверь противопожарная металлическая<br>двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100<br>мм<br>(шт.)<br>(МДС-35-IV в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЗМ-1.25;<br>ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТССЦ-203-8133 Июнь 2017г. МАТ-4.983  | 1               | 6401,1            |                 | 6401,1 |   | 6401 |     |         | 6401 |         |       |    |
| 18                | <b>ТСЦ-201-9316-015П</b><br>Письмо КЭРПИИТ от<br>28.11.11 №11/19232                       | Комплекующие замок "CERBER" врезной<br>(шт)<br>(МДС-35-IV в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЗМ-1.25;<br>ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТСЦ-201-9316-015П Июнь 2017г. ОЗП-18.261; ЗПМ-18.261;<br>МАТ-4.983  | 1               | 312,35            |                 | 312,35 |   | 312  |     |         | 312  |         |       |    |
| 19                | <b>101-9411-070П</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Доводчик дверной для наружных и внутренних<br>дверей с весом полотна до: 80 кг<br>(компл.)<br>(МДС-35-IV в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЗМ-1.25;<br>ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>101-9411-070П Июнь 2017г. МАТ-4.983  | 1               | 220,51            |                 | 220,51 |   | 221  |     |         | 221  |         |       |    |
| Отделочные работы |   |  |                 |                   |                 |        |   |      |     |         |      |         |       |    |
| Полы              |   |  |                 |                   |                 |        |   |      |     |         |      |         |       |    |
| 20                | <b>ТЕР11-01-027-01</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Устройство покрытий на цементном растворе<br>из плиток: бетонных, цементных или<br>мозаичных<br>(100 м2 покрытия)<br>(МДС-35-IV в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЗМ-1.25;<br>ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР11-01-027-01 Июнь 2017г. ОЗП-18.261; ЗМ-12.083;<br>ЗПМ-18.261; МАТ-8.283 | 0,054<br>5,4100 | 1796,13<br>950,03 | 209,25<br>56,04 | 636,85 |   | 97   | 51  | 11<br>3 | 35   | 93,5065 | 5,05  |    |



| 1     | 2  | 3  | 4                            | 5                         | 6                     | 7      | 8 | 9   | 10  | 11            | 12  | 13      | 14    | 15 |
|-------|--|--|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|---|-----|-----|---------------|-----|---------|-------|----|
| 21    | <b>ТССЦ-403-0111</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм (м2)<br><i>(МДС 35-И в.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br/>ТССЦ-403-0111 Июль 2017г. МАТ - 8,283</i>  | 5,4                          | 147,85                    |                       | 147,85 |   | 798 |     |               | 798 |         |       |    |
| Стены |  |  |                              |                           |                       |        |   |     |     |               |     |         |       |    |
| 22    | <b>ТЕРр61-1-3</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i>      | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм (100 м2 поверхности)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br/>ТЕРр61-1-3 Июль 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 14,565; ЗПМ - 18,261; МАТ - 4,894</i>  | 0,162<br><i>16,2 / 100</i>   | 984,37<br><i>366,23</i>   | 7,65<br><i>4,58</i>   | 610,49 |   | 159 | 59  | 1<br><i>1</i> | 99  | 35,73   | 5,79  |    |
| 23    | <b>ТССЦ-402-9110-001П</b><br><i>Письмо КЭРППиТ от<br/>28.11.11 №11/19232</i>                       | Смесь цементно-песчаная для приготовления строительных растворов (т)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br/>ТССЦ-402-9110-001П Июль 2017г. МАТ - 4,894</i>  | 0,092                        | 843,76                    |                       | 843,76 |   | 78  |     |               | 78  |         |       |    |
| 24    | <b>ТЕРЗ1-01-061-01</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Армирование цементобетонных покрытий сетками (1 т)<br><i>(МДС 35-И в.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br/>ТЕРЗ1-01-061-01 Июль 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 8,703; ЗПМ - 18,261; МАТ - 8,738</i>   | 0,0436<br><i>43,6 / 1000</i> | 162,2<br><i>51,99</i>     | 104,55<br><i>8,89</i> | 5,66   |   | 7   | 2   | 5             |     | 4,577   | 0,2   |    |
| 25    | <b>ТССЦ-101-6041</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x150 мм (м2)<br><i>(МДС 35-И в.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br/>ТССЦ-101-6041 Июль 2017г. МАТ - 8,228</i>  | 16,1481                      | 13,14                     |                       | 13,14  |   | 212 |     |               | 212 |         |       |    |
| 26    | <b>ТЕР15-01-020-03</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки)<br><i>(МДС 35-И в.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br/>ТЕР15-01-020-03 Июль 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 13,786; ЗПМ - 18,261; МАТ - 8,285</i> | 0,162<br><i>16,2 / 100</i>   | 4080,35<br><i>3309,62</i> | 30,9<br><i>16,74</i>  | 739,83 |   | 661 | 536 | 5<br><i>3</i> | 120 | 294,975 | 47,79 |    |

| 1   | 2  | 3  | 4                         | 5                 | 6                 | 7      | 8 | 9    | 10 | 11 | 12      | 13 | 14      | 15   |
|---|--|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|---|------|----|----|---------|----|---------|------|
| 27  | <b>ТССЦ-403-0111</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм (м2)<br><i>(МДР-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТССЦ-403-0111 Июль 2017г. МАТ - 8.283</i>   | 16,2                      | 147,85            |                   | 147,85 |   | 2395 |    |    | 2395    |    |         |      |
| Лестница                                  |  |  |                           |                   |                   |        |   |      |    |    |         |    |         |      |
| 28  | <b>ТЕР11-01-027-01</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (100 м2 покрытия)<br><i>(МДР-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР11-01-027-01 Июль 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 12.083; ЗПМ - 18.261; МАТ - 8.283</i> | 0,06<br><i>6 100</i>      | 1796,13<br>950,03 | 209,25<br>56,04   | 636,85 |   | 108  | 57 |    | 13<br>3 | 38 | 93,5065 | 5,61 |
| 29  | <b>ТССЦ-403-0111</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм (м2)<br><i>(МДР-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТССЦ-403-0111 Июль 2017г. МАТ - 8.283</i>   | 6                         | 147,85            |                   | 147,85 |   | 887  |    |    | 887     |    |         |      |
| <b>Раздел 3. Крыльцо запасного выхода</b> |  |  |                           |                   |                   |        |   |      |    |    |         |    |         |      |
| Демонтаж                                  |  |  |                           |                   |                   |        |   |      |    |    |         |    |         |      |
| Стены                                     |  |  |                           |                   |                   |        |   |      |    |    |         |    |         |      |
| 30  | <b>ТЕР46-02-009-02</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР46-02-009-02 Июль 2017г. ОЗП - 18.261; ЗПМ - 18.261</i>  | 0,162<br><i>16,2 100</i>  | 217,7<br>217,7    |                   |        |   | 35   | 35 |    |         |    | 22,82   | 3,7  |
| Полы                                      |  |  |                           |                   |                   |        |   |      |    |    |         |    |         |      |
| 31  | <b>ТЕРр57-2-4</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>      | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕРр57-2-4 Июль 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 8.681; ЗПМ - 18.261</i>  | 0,0282<br><i>2,82 100</i> | 2608,19<br>1158,7 | 1449,49<br>254,31 |        |   | 74   | 33 |    | 41<br>7 |    | 111,2   | 3,14 |
| 32  | <b>ТССЦ-509-9900</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Строительный мусор (т)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТССЦ-509-9900 Июль 2017г. МАТ - 1.001</i>  | 0,1861                    |                   |                   |        |   |      |    |    |         |    |         |      |
| Лестница                                  |  |  |                           |                   |                   |        |   |      |    |    |         |    |         |      |

| 1                 | 2  | 3   | 4                         | 5                  | 6               | 7       | 8 | 9 | 10  | 11 | 12     | 13    | 14      | 15   |
|-------------------|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------|---------|---|---|-----|----|--------|-------|---------|------|
| 33                | <b>ТЕР46-04-014-02</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Разборка ступеней: на сплошном основании (100 м ступеней)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР46-04-014-02 Июнь 2017г. ОЗП-18,261; ЭМ-8,481; ЗПМ-18,261</i>   | 0,01<br><i>1/100</i>      | 1053,36<br>959,89  | 93,47<br>15,05  |         |   |   | 11  | 10 | 1      | 92,12 | 0,92    |      |
| Монтажные работы  |  |   |                           |                    |                 |         |   |   |     |    |        |       |         |      |
| Лестница          |  |   |                           |                    |                 |         |   |   |     |    |        |       |         |      |
| 34                | <b>ТЕРр59-10-2</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>     | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов (100 м ступеней)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕРр59-10-2 Июнь 2017г. ОЗП-18,261; ЭМ-12,517; ЗПМ-18,261; МАТ-7,109</i>   | 0,01<br><i>1/100</i>      | 4373,24<br>3019,95 | 161,34<br>75,68 | 1191,95 |   |   | 44  | 30 | 2<br>1 | 12    | 278,85  | 2,79 |
| 35                | <b>ТССЦ-403-1257</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Ступени железобетонные лестничные (м3)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТССЦ-403-1257 Июнь 2017г. МАТ-7,109</i>   | 0,0389                    | 2235,68            |                 | 2235,68 |   |   | 87  |    |        | 87    |         |      |
| Отделочные работы |  |   |                           |                    |                 |         |   |   |     |    |        |       |         |      |
| 36                | <b>ТЕР11-01-027-01</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (100 м2 покрытия)<br><i>(МДС-35-И в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЭМ-1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР11-01-027-01 Июнь 2017г. ОЗП-18,261; ЭМ-12,083; ЗПМ-18,261; МАТ-8,283</i> | 0,0282<br><i>2,82/100</i> | 1796,13<br>950,03  | 209,25<br>56,04 | 636,85  |   |   | 51  | 27 | 6<br>2 | 18    | 93,5065 | 2,64 |
| 37                | <b>ТССЦ-403-0111</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм (м2)<br><i>(МДС-35-И в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЭМ-1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТССЦ-403-0111 Июнь 2017г. МАТ-8,283</i>   | 2,82                      | 147,85             |                 | 147,85  |   |   | 417 |    |        | 417   |         |      |
| Стены             |  |   |                           |                    |                 |         |   |   |     |    |        |       |         |      |
| 38                | <b>ТЕРр61-1-3</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>      | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм (100 м2 поверхности)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕРр61-1-3 Июнь 2017г. ОЗП-18,261; ЭМ-14,565; ЗПМ-18,261; МАТ-4,894</i>  | 0,099<br><i>9,9/100</i>   | 984,37<br>366,23   | 7,65<br>4,58    | 610,49  |   |   | 97  | 36 | 1      | 60    | 35,73   | 3,54 |
| 39                | <b>ТССЦ-402-9110-001П</b><br><i>Письмо КЭРППиТ от</i><br><i>28.11.11 №11/19232</i>                             | Смесь цементно-песчаная для приготовления строительных растворов (т)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТССЦ-402-9110-001П Июнь 2017г. МАТ-4,894</i>  | 0,0562                    | 843,76             |                 | 843,76  |   |   | 47  |    |        | 47    |         |      |

| 1                                      | 2   | 3   | 4                   | 5                  | 6               | 7      | 8 | 9 | 10   | 11  | 12      | 13    | 14      | 15   |
|--|---|---|---------------------|--------------------|-----------------|--------|---|---|------|-----|---------|-------|---------|------|
| 40                                     | <b>ТЕР31-01-061-01</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Армирование цементобетонных покрытий:<br>сетками<br>(1 т)<br>(МДС-35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР31-01-061-01 Июль 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-8.703;<br>ЗПМ-18.261; МАТ-8.228  | 0,0267<br>26,7 1000 | 162,2<br>51,99     | 104,55<br>8,89  | 5,66   |   |   | 4    | 1   | 3       | 4,577 | 0,12    |      |
| 41                                     | <b>ТССЦ-101-6041</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Сетка сварная из арматурной проволоки<br>диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х150 мм<br>(м2)<br>(МДС-35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТССЦ-101-6041 Июль 2017г. МАТ-8.228   | 9,8889              | 13,14              |                 | 13,14  |   |   | 130  |     | 130     |       |         |      |
| 42                                     | <b>ТЕР15-01-020-03</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Облицовка стен на цементном растворе с<br>карнизными, плинтусными и угловыми<br>плитками: в общественных зданиях по кирпичу<br>и бетону<br>(100 м2 поверхности облицовки)<br>(МДС-35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР15-01-020-03 Июль 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-13.786;<br>ЗПМ-18.261; МАТ-8.285 | 0,099<br>9,9 100    | 4080,35<br>3309,62 | 30,9<br>16,74   | 739,83 |   |   | 404  | 328 | 3<br>2  | 73    | 294,975 | 29,2 |
| 43                                     | <b>ТССЦ-403-0111</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для<br>полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм<br>(м2)<br>(МДС-35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТССЦ-403-0111 Июль 2017г. МАТ-8.283   | 9,9                 | 147,85             |                 | 147,85 |   |   | 1464 |     | 1464    |       |         |      |
| <b>Раздел 4. Вход в подвал № 1.2.3</b> |   |   |                     |                    |                 |        |   |   |      |     |         |       |         |      |
| № 1,2                                  |   |   |                     |                    |                 |        |   |   |      |     |         |       |         |      |
| Демонтаж                               |   |   |                     |                    |                 |        |   |   |      |     |         |       |         |      |
| 44                                     | <b>ТЕР46-02-009-02</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и<br>потолков кирпичных<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР46-02-009-02 Июль 2017г. ОЗП-18.261; ЗПМ-18.261   | 0,26<br>26 100      | 217,7<br>217,7     |                 |        |   |   | 57   | 57  |         | 22,82 | 5,93    |      |
| 45                                     | <b>ТЕРр55-5-1</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р      | Разборка кирпичных перегородок на отдельные<br>кирпичи<br>(100 м2 перегородок)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕРр55-5-1 Июль 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-8.482;<br>ЗПМ-18.261  | 0,08<br>8 100       | 1961,99<br>1471,3  | 490,69<br>79,03 |        |   |   | 157  | 118 | 39<br>6 | 141,2 | 11,3    |      |

| 1                 | 2  | 3  | 4                         | 5                   | 6                 | 7       | 8 | 9   | 10  | 11 | 12      | 13    | 14      | 15   |
|-------------------|--|--|---------------------------|---------------------|-------------------|---------|---|-----|-----|----|---------|-------|---------|------|
| 46                | <b>ТССЦ-509-9899</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Строительный мусор и масса возвратных материалов<br>(т)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>ТССЦ-509-9899 Июнь 2017г. МАТ-1.001</i>   | 1,552                     |                     |                   |         |   |     |     |    |         |       |         |      |
| 47                | <b>ТЕРр57-2-4</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i>      | Разборка покрытий полов: цементных<br>(100 м2 покрытия)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>ТЕРр57-2-4 Июнь 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-8.681;<br/>ЗПМ-18.261</i>   | 0,0198<br><i>1.98 100</i> | 2608,19<br>1158,7   | 1449,49<br>254,31 |         |   | 52  | 23  |    | 29<br>5 | 111,2 | 2,2     |      |
| 48                | <b>ТССЦ-509-9900</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Строительный мусор<br>(т)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>ТССЦ-509-9900 Июнь 2017г. МАТ-1.001</i>   | 0,1307                    |                     |                   |         |   |     |     |    |         |       |         |      |
| 49                | <b>ТЕР46-04-014-02</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Разборка ступеней: на сплошном основании<br>(100 м ступеней)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>ТЕР46-04-014-02 Июнь 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-8.481;<br/>ЗПМ-18.261</i>   | 0,09<br><i>9 100</i>      | 1053,36<br>959,89   | 93,47<br>15,05    |         |   | 95  | 87  |    | 8<br>1  | 92,12 | 8,29    |      |
| Монтажные работы  |  |  |                           |                     |                   |         |   |     |     |    |         |       |         |      |
| 50                | <b>ТЕРр53-20-1</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i>     | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен<br>(100 м3 кладки)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>ТЕРр53-20-1 Июнь 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-8.072;<br/>ЗПМ-18.261; МАТ-9.543</i>  | 0,0036<br><i>0.36 100</i> | 18656,46<br>5770,75 | 3876,21<br>616,2  | 9009,5  |   | 67  | 21  |    | 14<br>2 | 32    | 563     | 2,03 |
| 51                | <b>404-9001-004П</b>   | Кирпич<br>(1000 шт.)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>404-9001-004П Июнь 2017г. МАТ-9.543</i>  | 0,1411                    | 2300                | 2300              |         |   | 325 |     |    |         | 325   |         |      |
| 52                | <b>ТЕРр59-10-2</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i>     | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов<br>(100 м ступеней)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>ТЕРр59-10-2 Июнь 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-12.317;<br/>ЗПМ-18.261; МАТ-7.109</i>   | 0,09<br><i>9 100</i>      | 4373,24<br>3019,95  | 161,34<br>75,68   | 1191,95 |   | 394 | 272 |    | 15<br>7 | 107   | 278,85  | 25,1 |
| 53                | <b>ТССЦ-403-1257</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Ступени железобетонные лестничные<br>(м3)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>ТССЦ-403-1257 Июнь 2017г. МАТ-7.109</i>   | 0,35                      | 2235,68             | 2235,68           |         |   | 782 |     |    |         | 782   |         |      |
| Отделочные работы |  |  |                           |                     |                   |         |   |     |     |    |         |       |         |      |
| 54                | <b>ТЕР11-01-027-01</b><br><i>Распоряжение<br/>Комитета по госзаказу<br/>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных<br>(100 м2 покрытия)<br><i>(МДС 35-В в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные выполняются процессами в новом строительстве: ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЭМ-1.25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>ТЕР11-01-027-01 Июнь 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-12.083;<br/>ЗПМ-18.261; МАТ-8.283</i> | 0,0198<br><i>1.98 100</i> | 1796,13<br>950,03   | 209,25<br>56,04   | 636,85  |   | 36  | 19  |    | 4<br>1  | 13    | 93,5065 | 1,85 |

| 1  | 2   | 3   | 4               | 5                  | 6              | 7      | 8 | 9    | 10  | 11 | 12     | 13  | 14      | 15    |
|----|---|---|-----------------|--------------------|----------------|--------|---|------|-----|----|--------|-----|---------|-------|
| 55 | <b>ТССЦ-403-0111</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм (м2)<br>(МДР-35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЭМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-403-0111 Июнь 2017г. МАТ - 8.283  | 1,98            | 147,85             |                | 147,85 |   | 293  |     |    | 293    |     |         |       |
| 56 | <b>ТЕРр61-1-3</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р      | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм<br>(100 м2 поверхности)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕРр61-1-3 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 14.565; ЗПМ - 18.261; МАТ - 4.894  | 0,26<br>26.100  | 984,37<br>366,23   | 7,65<br>4,58   | 610,49 |   | 256  | 95  |    | 2<br>1 | 159 | 35,73   | 9,29  |
| 57 | <b>ТСЦ-402-9110-001П</b><br>Письмо КЭРППиТ от<br>28.11.11 №11/19232                       | Смесь цементно-песчаная для приготовления строительных растворов<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТСЦ-402-9110-001П Июнь 2017г. МАТ - 4.894   | 0,1477          | 843,76             |                | 843,76 |   | 125  |     |    | 125    |     |         |       |
| 58 | <b>ТЕР31-01-061-01</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Армирование цементобетонных покрытий: сетками<br>(1 т)<br>(МДР-35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЭМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР31-01-061-01 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 8.703; ЗПМ - 18.261; МАТ - 8.228   | 0,07<br>70.1000 | 162,2<br>51,99     | 104,55<br>8,89 | 5,66   |   | 11   | 4   |    | 7<br>1 |     | 4,577   | 0,32  |
| 59 | <b>ТССЦ-101-6041</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x150 мм (м2)<br>(МДР-35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЭМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-101-6041 Июнь 2017г. МАТ - 8.228  | 25,9259         | 13,14              |                | 13,14  |   | 341  |     |    | 341    |     |         |       |
| 60 | <b>ТЕР15-01-020-03</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону<br>(100 м2 поверхности облицовки)<br>(МДР-35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЭМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР15-01-020-03 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 13.786; ЗПМ - 18.261; МАТ - 8.285 | 0,26<br>26.100  | 4080,35<br>3309,62 | 30,9<br>16,74  | 739,83 |   | 1061 | 861 |    | 8<br>4 | 192 | 294,975 | 76,69 |

| 1               | 2   | 3  | 4                   | 5                  | 6                 | 7      | 8   | 9    | 10  | 11      | 12   | 13      | 14    | 15 |
|-----------------|---|--|---------------------|--------------------|-------------------|--------|-----|------|-----|---------|------|---------|-------|----|
| 61              | <b>ТССЦ-403-0111</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм (м2)<br>(МДС-35-ИВ и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-403-0111 Июнь 2017г. МАТ - 8,283  | 26                  | 147,85             |                   | 147,85 |     | 3844 |     |         | 3844 |         |       |    |
| № 3             |   |  |                     |                    |                   |        |     |      |     |         |      |         |       |    |
| Земляные работы |   |  |                     |                    |                   |        |     |      |     |         |      |         |       |    |
| 62              | <b>ТЕРр68-13-2</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р     | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕРр68-13-2 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 7,971; ЗПМ - 18,261   | 0,0086<br>8,6 1000  | 1896,69<br>586,84  | 1309,85<br>184,63 |        |     | 16   | 5   | 11<br>2 |      | 57,76   | 0,5   |    |
| 63              | <b>ТЕР01-02-027-05</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Планировка площадей - ручным способом, группа грунтов 2<br>(1000 м2 спланированной площади)<br>(МДС-35-ИВ и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР01-02-027-05 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЗПМ - 18,261                         | 0,0131<br>13,1 1000 | 1473,91<br>1473,91 |                   |        |     | 19   | 19  |         |      | 141,45  | 1,85  |    |
| 64              | <b>ТЕР01-02-057-02</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br>(100 м3 грунта)<br>(МДС-35-ИВ и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР01-02-057-02 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЗПМ - 18,261 | 0,261<br>26,1 100   | 1689,53<br>1689,53 |                   |        |     | 441  | 441 |         |      | 177,1   | 46,22 |    |
| 65              | <b>ТЕР01-02-005-01</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2<br>(100 м3 уплотненного грунта)<br>(МДС-35-ИВ и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР01-02-005-01 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 9,16; ЗПМ - 18,261       | 0,0131<br>1,31 100  | 386,57<br>150,14   | 236,43<br>44,69   |        |     | 5    | 2   | 3<br>1  |      | 14,4095 | 0,19  |    |
| 66              | <b>ТЕР01-02-060-02</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2<br>(100 м3)<br>(МДС-35-ИВ и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР01-02-060-02 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЗПМ - 18,261 | 0,1886<br>18,86 100 | 651,72<br>651,72   |                   |        | 123 | 123  |     |         |      | 71,07   | 13,4  |    |
| Демонтаж        |   |  |                     |                    |                   |        |     |      |     |         |      |         |       |    |

| 1                  | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6               | 7      | 8 | 9   | 10 | 11     | 12      | 13    | 14      | 15   |  |
|--------------------|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------|---|-----|----|--------|---------|-------|---------|------|--|
| 67                 | <b>ТЕРр56-9-1</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р      | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕРр56-9-1 Июнь 2017: ОЗП-18.261; ЭМ-8.483; ЗПМ-18.261  | 0,01<br>1/100      | 2046,93<br>1757,14 | 289,79<br>46,69 |        |   |     | 20 | 18     | 2       | 179,3 | 1,79    |      |  |
| 68                 | <b>ТССЦ-509-9900</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Строительный мусор (т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТССЦ-509-9900 Июнь 2017: МАТ-1,001   | 0,105              |                    |                 |        |   |     |    |        |         |       |         |      |  |
| 69                 | <b>ТЕР46-02-009-02</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР46-02-009-02 Июнь 2017: ОЗП-18.261; ЗПМ-18.261   | 0,1<br>10/100      | 217,7<br>217,7     |                 |        |   | 22  | 22 |        |         | 22,82 | 2,28    |      |  |
| Фундаментная плита |   |  |                    |                    |                 |        |   |     |    |        |         |       |         |      |  |
| 70                 | <b>ТЕР31-01-026-01</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной: 10 см (100 м2 отмостки)<br>ПЗ-0.5 (ОЗП-0.5; ЭМ-0.5 к расх.; ЗПМ-0.5; МАТ-0.5 к расх.; ТЗ-0.5; ТЗМ-0.5);<br>МДС-35-П в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР31-01-026-01 Июнь 2017: ОЗП-18.261; ЭМ-9.187; ЗПМ-18.261; МАТ-7.483 | 0,0833<br>8.33/100 | 655,47<br>144      | 134,51<br>27,18 | 376,96 |   |     | 55 | 12     | 11<br>2 | 32    | 15,4502 | 1,29 |  |
| 71                 | <b>ТССЦ-408-0003</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм (м3)<br>МДС-35-П в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТССЦ-408-0003 Июнь 2017: МАТ-7.483   | 0,1749             | 188,56             |                 | 188,56 |   | 33  |    |        | 33      |       |         |      |  |
| 72                 | <b>ТССЦ-101-7257</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Нетканый геотекстиль Канвалан 550 (м2)<br>МДС-35-П в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТССЦ-101-7257 Июнь 2017: МАТ-7.483  | 13                 | 10,05              |                 | 10,05  |   | 131 |    |        | 131     |       |         |      |  |
| 73                 | <b>ТЕР31-01-061-01</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Армирование цементобетонных покрытий: сетками (1 т)<br>МДС-35-П в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР31-01-061-01 Июнь 2017: ОЗП-18.261; ЭМ-8.703; ЗПМ-18.261; МАТ-8.228   | 0,09<br>90/1000    | 162,2<br>51,99     | 104,55<br>8,89  | 5,66   |   | 15  | 5  | 9<br>1 | 1       | 4,577 | 0,41    |      |  |



| 1                | 2   | 3   | 4                  | 5                   | 6                 | 7       | 8 | 9    | 10  | 11 | 12        | 13  | 14      | 15    |
|------------------|---|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------|---|------|-----|----|-----------|-----|---------|-------|
| 74               | <b>ТССЦ-204-0066</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм<br>(т)<br>(МДС 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЭМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-204-0066 Июнь 2017г. МАТ - 8.728  | 0,09<br>90 1000    | 7600                |                   | 7600    |   | 684  |     |    | 684       |     |         |       |
| 75               | <b>ТЕР06-01-001-15</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Устройство фундаментных плит бетонных плоских<br>(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)<br>(МДС 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЭМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР06-01-001-15 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 8.138; ЗПМ - 18.261; МАТ - 5.08        | 0,0083<br>0.83 100 | 4511,12<br>1399,85  | 2506,48<br>382,49 | 604,79  |   | 37   | 12  |    | 21<br>3   | 4   | 134,343 | 1,12  |
| 76               | <b>ТССЦ-401-9014</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Бетон дорожный для нижнего слоя<br>(м3)<br>(МДС 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЭМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-401-9014 Июнь 2017г. МАТ - 5.08   | 0,8466             | 514                 |                   | 514     |   | 435  |     |    | 435       |     |         |       |
| Монтажные работы |   |   |                    |                     |                   |         |   |      |     |    |           |     |         |       |
| 77               | <b>ТЕР46-02-009-02</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР46-02-009-02 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261; ЗПМ - 18.261   | 0,066<br>6.6 100   | 217,7<br>217,7      |                   |         |   | 14   | 14  |    |           |     | 22,82   | 1,51  |
| 78               | <b>ТЕРр61-27-1</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р     | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу<br>(100 м2 поверхности)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕРр61-27-1 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 9.162; ЗПМ - 18.261  | 0,066<br>6.6 100   | 511,98<br>315,58    | 196,6<br>36,93    |         |   | 34   | 21  |    | 13<br>2   |     | 32,48   | 2,14  |
| 79               | <b>ТЕР08-01-003-04</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом<br>(100 м2 изолируемой поверхности)<br>(МДС 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЭМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР08-01-003-04 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 10.895; ЗПМ - 18.261; МАТ - 8.911 | 0,216<br>21.6 100  | 2767,71<br>1145,79  | 44,93             | 1576,99 |   | 598  | 247 |    | 10        | 341 | 102,12  | 22,06 |
| 80               | <b>ТЕРр53-20-1</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р     | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен<br>(100 м3 кладки)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕРр53-20-1 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 8.072; ЗПМ - 18.261; МАТ - 9.543  | 0,0594<br>5.94 100 | 18656,46<br>5770,75 | 3876,21<br>616,2  | 9009,5  |   | 1108 | 343 |    | 230<br>37 | 535 | 563     | 33,44 |

| 1        | 2  | 3  | 4             | 5                  | 6               | 7       | 8 | 9    | 10  | 11      | 12   | 13      | 14    | 15 |
|----------|--|--|---------------|--------------------|-----------------|---------|---|------|-----|---------|------|---------|-------|----|
| 81       | <b>404-9001-004П</b>   | Кирпич<br>(1000 шт.)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>404-9001-004П Июнь 2017г. МАТ-9.343   | 2,3285        | 2300               |                 | 2300    |   | 5356 |     |         | 5356 |         |       |    |
| 82       | <b>ТЕРр59-10-2</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>     | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов<br>(100 м ступеней)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТЕРр59-10-2 Июнь 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-12.517;<br>ЗПМ-18.261; МАТ-7.109   | 0,07<br>7.100 | 4373,24<br>3019,95 | 161,34<br>75,68 | 1191,95 |   | 306  | 211 | 11<br>5 | 84   | 278,85  | 19,52 |    |
| 83       | <b>ТССЦ-403-1257</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Ступени железобетонные лестничные (м3)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТССЦ-403-1257 Июнь 2017г. МАТ-7.109   | 0,2722        | 2235,68            |                 | 2235,68 |   | 609  |     |         | 609  |         |       |    |
| Отмостка |  |  |               |                    |                 |         |   |      |     |         |      |         |       |    |
| 84       | <b>ТЕРр61-27-1</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>     | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу<br>(100 м2 поверхности)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТЕРр61-27-1 Июнь 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-9.162;<br>ЗПМ-18.261  | 0,1<br>10.100 | 511,98<br>315,38   | 196,6<br>36,93  |         |   | 51   | 32  | 19<br>4 |      | 32,48   | 3,25  |    |
| 85       | <b>ТЕР31-01-026-01</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i> | Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной: 20 см<br>(100 м2 отмостки)<br><i>(МДС 35-11' и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; Т3-1.15; ТЗМ-1.25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТЕР31-01-026-01 Июнь 2017г. ОЗП-18.261; ЭМ-9.187;<br>ЗПМ-18.261; МАТ-7.481 | 0,1<br>10.100 | 1310,94<br>287,99  | 269,03<br>54,36 | 753,92  |   | 131  | 29  | 27<br>5 | 75   | 30,9005 | 3,09  |    |
| 86       | <b>ТССЦ-408-0003</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм (м3)<br><i>(МДС 35-11' и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; Т3-1.15; ТЗМ-1.25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТССЦ-408-0003 Июнь 2017г. МАТ-7.483   | 0,42          | 188,56             |                 | 188,56  |   | 79   |     |         | 79   |         |       |    |
| 87       | <b>ТССЦ-101-7257</b><br><i>Распоряжение</i><br><i>Комитета по госзаказу</i><br><i>СПб от 05.10.15 №196-р</i>   | Нетканый геотекстиль Канвалан 550 (м2)<br><i>(МДС 35-11' и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; ЗПМ-1.25; Т3-1.15; ТЗМ-1.25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТССЦ-101-7257 Июнь 2017г. МАТ-7.483  | 13            | 10,05              |                 | 10,05   |   | 131  |     |         | 131  |         |       |    |

| 1  | 2   | 3  | 4                | 5                  | 6                 | 7      | 8 | 9       | 10       | 11      | 12      | 13      | 14   | 15 |
|----|---|--|------------------|--------------------|-------------------|--------|---|---------|----------|---------|---------|---------|------|----|
| 88 | <b>ТЕР08-01-002-01</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Устройство основания под фундаменты:<br>песчаного<br>(1 м3 основания)<br><i>(МДР 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравочно):<br/>ТЕР08-01-002-01 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 8,454;<br/>ЗПМ - 18,261; МАТ - 12,844</i>                                  | 1,083            | 59,42<br>26,43     | 32,68<br>4,44     | 0,31   |   |         | 64<br>29 |         | 35<br>5 | 2,645   | 2,86 |    |
| 89 | <b>ТСЦ-113-9462-013П</b><br>Письмо КЭРППиТ от<br>28.11.11 №11/19232                       | Пленка полиэтиленовая гидроизоляционная,<br>армированная "ютафол н110 стандарт", размер<br>рулона 1,5x50 м<br>(м2)<br><i>(МДР 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравочно):<br/>ТСЦ-113-9462-013П Июнь 2017г. МАТ - 12,844</i>                               | 19,4             | 5,7                |                   | 5,7    |   |         | 111      |         | 111     |         |      |    |
| 90 | <b>ТССЦ-408-0122</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Песок природный для строительных работ<br>средний<br>(м3)<br><i>(МДР 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравочно):<br/>ТССЦ-408-0122 Июнь 2017г. МАТ - 12,844</i>  | 0,217            | 92                 |                   | 92     |   |         | 20       |         | 20      |         |      |    |
| 91 | <b>ТЕР31-01-061-01</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Армирование цементобетонных покрытий:<br>сетками<br>(1 т)<br><i>(МДР 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравочно):<br/>ТЕР31-01-061-01 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 8,703;<br/>ЗПМ - 18,261; МАТ - 8,228</i>   | 0,03<br>30 1000  | 162,2<br>51,99     | 104,55<br>8,89    | 5,66   |   | 5<br>2  |          | 3       |         | 4,577   | 0,14 |    |
| 92 | <b>ТССЦ-101-6041</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Сетка сварная из арматурной проволоки<br>диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x150 мм<br>(м2)<br><i>(МДР 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравочно):<br/>ТССЦ-101-6041 Июнь 2017г. МАТ - 8,228</i>   | 11,111           | 13,14              |                   | 13,14  |   |         | 146      |         | 146     |         |      |    |
| 93 | <b>ТЕР06-01-001-15</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Устройство фундаментных плит бетонных<br>плоских<br>(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в<br>деле)<br><i>(МДР 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравочно):<br/>ТЕР06-01-001-15 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 8,138;<br/>ЗПМ - 18,261; МАТ - 5,08</i> | 0,005<br>0,5 100 | 4511,12<br>1399,85 | 2506,48<br>382,49 | 604,79 |   | 23<br>7 |          | 13<br>2 | 3       | 134,343 | 0,67 |    |

| 1                 | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6               | 7       | 8 | 9   | 10  | 11      | 12  | 13      | 14    | 15 |
|-------------------|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|---------|---|-----|-----|---------|-----|---------|-------|----|
| 94                | <b>ТССЦ-401-9014</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Бетон дорожный для нижнего слоя<br>(м3)<br>(МДС 35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-401-9014 Июнь 2017г. МАТ - 5,08   | 0,51               | 514                |                 | 514     |   | 262 |     |         | 262 |         |       |    |
| Отделочные работы |   |   |                    |                    |                 |         |   |     |     |         |     |         |       |    |
| 95                | <b>ТЕР11-01-027-01</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных<br>(100 м2 покрытия)<br>(МДС 35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР11-01-027-01 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 12,083; ЗПМ - 18,261; МАТ - 8,283 | 0,0243<br>2,43 100 | 1796,13<br>950,03  | 209,25<br>56,04 | 636,85  |   | 44  | 23  | 5<br>1  | 16  | 93,5065 | 2,27  |    |
| 96                | <b>ТССЦ-403-0111</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм<br>(м2)<br>(МДС 35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-403-0111 Июнь 2017г. МАТ - 8,283   | 2,43               | 147,85             |                 | 147,85  |   | 359 |     |         | 359 |         |       |    |
| 97                | <b>ТЕР08-01-003-04</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом<br>(100 м2 изолируемой поверхности)<br>(МДС 35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР08-01-003-04 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 10,895; ЗПМ - 18,261; МАТ - 8,911     | 0,204<br>20,4 100  | 2767,71<br>1145,79 | 44,93           | 1576,99 |   | 565 | 234 | 9       | 322 | 102,12  | 20,83 |    |
| 98                | <b>ТЕРр61-1-3</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р      | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм<br>(100 м2 поверхности)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕРр61-1-3 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 14,565; ЗПМ - 18,261; МАТ - 4,894  | 0,402<br>40,2 100  | 984,37<br>366,23   | 7,65<br>4,58    | 610,49  |   | 396 | 147 | 3<br>2  | 246 | 35,73   | 14,36 |    |
| 99                | <b>ТССЦ-402-9110-001П</b><br>Письмо КЭРППиТ от<br>28.11.11 №11/19232                      | Смесь цементно-песчаная для приготовления строительных растворов<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-402-9110-001П Июнь 2017г. МАТ - 4,894  | 0,2283             | 843,76             |                 | 843,76  |   | 193 |     |         | 193 |         |       |    |
| 100               | <b>ТЕР31-01-061-01</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Армирование цементобетонных покрытий: сетками<br>(1 т)<br>(МДС 35-И в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР31-01-061-01 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 8,703; ЗПМ - 18,261; МАТ - 8,728   | 0,108<br>108 1000  | 162,2<br>51,99     | 104,55<br>8,89  | 5,66    |   | 18  | 6   | 11<br>1 | 1   | 4,577   | 0,49  |    |

| 1                       | 2   | 3  | 4                 | 5                  | 6             | 7       | 8 | 9    | 10  | 11     | 12   | 13      | 14   | 15 |
|-------------------------|---|--|-------------------|--------------------|---------------|---------|---|------|-----|--------|------|---------|------|----|
| 101                     | <b>ТССЦ-101-6041</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x150 мм (м2)<br>(МДС-35-И в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-101-6041 Июль 2017г. МАТ - 8.228  | 40                | 13,14              |               | 13,14   |   | 526  |     |        | 526  |         |      |    |
| 102                     | <b>ТЕР15-01-020-03</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитчатыми и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону<br>(100 м2 поверхности облицовки)<br>(МДС-35-И в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР15-01-020-03 Июль 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 13.786; ЗПМ - 18.261; МАТ - 8.285 | 0,159<br>15,9 100 | 4080,35<br>3309,62 | 30,9<br>16,74 | 739,83  |   | 649  | 526 | 5<br>3 | 118  | 294,975 | 46,9 |    |
| 103                     | <b>ТССЦ-403-0111</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм (м2)<br>(МДС-35-И в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-403-0111 Июль 2017г. МАТ - 8.283  | 15,9              | 147,85             |               | 147,85  |   | 2351 |     |        | 2351 |         |      |    |
| Дверь                   |   |  |                   |                    |               |         |   |      |     |        |      |         |      |    |
| 104                     | <b>ТЕР09-04-013-02</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих<br>(1 м2 проема)<br>(МДС-35-И в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР09-04-013-02 Июль 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 6.037; ЗПМ - 18.261; МАТ - 4.983   | 2                 | 133,22<br>39,32    | 13,31         | 80,59   |   | 266  | 79  | 27     | 160  | 3,197   | 6,39 |    |
| 105                     | <b>ТССЦ-203-8113</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800x2100 мм<br>(шт.)<br>(МДС-35-И в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-203-8113 Июль 2017г. МАТ - 4.983   | 1                 | 2994,63            |               | 2994,63 |   | 2995 |     |        | 2995 |         |      |    |
| 106                     | <b>ТССЦ-201-9316-015П</b><br>Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232                         | Комплекующие замок "CERBER" врезной<br>(шт)<br>(МДС-35-И в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-201-9316-015П Июль 2017г. ОЗП - 18.261; ЗПМ - 18.261; МАТ - 4.983   | 1                 | 312,35             |               | 312,35  |   | 312  |     |        | 312  |         |      |    |
| Инженерные коммуникации |   |  |                   |                    |               |         |   |      |     |        |      |         |      |    |

| 1   | 2   | 3  | 4               | 5                  | 6               | 7      | 8 | 9   | 10  | 11       | 12 | 13     | 14    | 15 |
|-----|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------|---|-----|-----|----------|----|--------|-------|----|
| 107 | <b>ТЕРр65-14-1</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резье диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br>ТЕРр65-14-1 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЗПМ - 18,261   | 0,1<br>10 100   | 393,88<br>393,88   |                 |        |   |     | 39  | 39       |    | 37,8   | 3,78  |    |
| 108 | <b>ТЕРр65-23-2</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р     | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы (1000 м3 объема здания)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br>ТЕРр65-23-2 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЗПМ - 18,261  | 0,4<br>400 1000 | 13,23<br>13,23     |                 |        |   |     | 5   | 5        |    | 1,27   | 0,51  |    |
| 109 | <b>ТЕР16-04-002-03</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода)<br><i>(МДР 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1,15; ЗМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЗМ - 1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br>ТЕР16-04-002-03 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЗМ - 7,379; ЗПМ - 18,261; МАТ - 5,614 | 0,12<br>12 100  | 2439,23<br>1697,65 | 689,25<br>93,23 | 52,33  |   | 293 | 204 | 83<br>11 | 6  | 140,07 | 16,81 |    |
| 110 | <b>ТСЦ-507-9005-306П</b><br>Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232                          | Трубы полипропиленовые: PPR-GF армированные стекловолокном PN-25, ди=32x5,4 мм (м)<br><i>(МДР 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1,15; ЗМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЗМ - 1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br>ТСЦ-507-9005-306П Июнь 2017г. МАТ - 5,614  | 8               | 16,06              |                 | 16,06  |   |     | 128 |          |    | 128    |       |    |
| 111 | <b>ТСЦ-301-6913</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р    | Воздуховодчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2" (шт.)<br><i>(МДР 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1,15; ЗМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЗМ - 1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br>ТСЦ-301-6913 Июнь 2017г. МАТ - 5,614   | 2               | 125,25             |                 | 125,25 |   |     | 251 |          |    | 251    |       |    |
| 112 | <b>ТСЦ-302-1490</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р    | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм (шт.)<br><i>(МДР 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1,15; ЗМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЗМ - 1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br>ТСЦ-302-1490 Июнь 2017г. МАТ - 5,614   | 2               | 37,14              |                 | 37,14  |   |     | 74  |          |    | 74     |       |    |
| 113 | <b>ТСЦ-301-7157</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р    | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 32 мм (шт.)<br><i>(МДР 35-IV и 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1,15; ЗМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЗМ - 1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i><br>ТСЦ-301-7157 Июнь 2017г. МАТ - 5,614  | 4               | 6,36               |                 | 6,36   |   |     | 25  |          |    | 25     |       |    |

| 1   | 2   | 3  | 4             | 5                  | 6             | 7      | 8 | 9        | 10 | 11 | 12  | 13     | 14   | 15 |
|-----|---|--|---------------|--------------------|---------------|--------|---|----------|----|----|-----|--------|------|----|
| 114 | <b>ТСЦ-302-9911-093П</b><br>Письмо КЭРППиТ от<br>28.11.11 №11/19232                       | Отводы пэ100 90 град. рN16 дн=32 мм<br>(шт.)<br>(МУС 35-IV в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТСЦ-302-9911-093П Июнь 2017г. МАТ - 5.614  | 8             | 100,43             |               | 100,43 |   | 803      |    |    | 803 |        |      |    |
| 115 | <b>ТССЦ-507-3297</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 32x20x32 мм<br>(шт.)<br>(МУС 35-IV в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-507-3297 Июнь 2017г. МАТ - 5.614   | 2             | 2,36               |               | 2,36   |   | 5        |    |    | 5   |        |      |    |
| 116 | <b>ТССЦ-507-5028</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Муфта полипропиленовая комбинированная, с<br>наружной резьбой диаметром 20x1/2"<br>(шт.)<br>(МУС 35-IV в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-507-5028 Июнь 2017г. МАТ - 5.614  | 2             | 8,44               |               | 8,44   |   | 17       |    |    | 17  |        |      |    |
| 117 | <b>ТЕР16-03-002-02</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>многослойных металлополимерных труб<br>диаметром: 20 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МУС 35-IV в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР16-03-002-02 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 10,318; ЗПМ - 18,261; МАТ - 12,676 | 0,06<br>6,100 | 1470,09<br>1414,29 | 54,78<br>1,39 | 1,02   |   | 88<br>85 |    | 3  |     | 118,45 | 7,11 |    |
| 118 | <b>ТСЦ-507-9005-304П</b><br>Письмо КЭРППиТ от<br>28.11.11 №11/19232                       | Трубы полипропиленовые PPR-GF<br>армированные стекловолокном PN-25,<br>дн=20x3,4 мм<br>(м)<br>(МУС 35-IV в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТСЦ-507-9005-304П Июнь 2017г. МАТ - 12.676   | 5,748         | 6,94               |               | 6,94   |   | 40       |    |    | 40  |        |      |    |
| 119 | <b>ТССЦ-301-1380</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Трубки защитные гофрированные<br>(м)<br>(МУС 35-IV в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-301-1380 Июнь 2017г. МАТ - 12.676   | 0,66          | 27,9               |               | 27,9   |   | 18       |    |    | 18  |        |      |    |

| 1                        | 2   | 3  | 4            | 5              | 6 | 7               | 8 | 9 | 10  | 11 | 12  | 13  | 14    | 15   |
|--------------------------|---|--|--------------|----------------|---|-----------------|---|---|-----|----|-----|-----|-------|------|
| 120                      | <b>ТССЦ-507-5028</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2" (шт.)<br>(МДР 35-IV в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-507-5028 Июнь 2017г. МАТ - 5.614   | 1            | 8,44           |   | 8,44            |   |   | 8   |    | 8   |     |       |      |
| 121                      | <b>ТССЦ-302-1490</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм (шт.)<br>(МДР 35-IV в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-302-1490 Июнь 2017г. МАТ - 5.614   | 1            | 37,14          |   | 37,14           |   |   | 37  |    | 37  |     |       |      |
| 122                      | <b>ТССЦ-301-7155</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 20 мм (шт.)<br>(МДР 35-IV в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-301-7155 Июнь 2017г. МАТ - 12.676   | 10           | 6,18           |   | 6,18            |   |   | 62  |    | 62  |     |       |      |
| 123                      | <b>ТССЦ-302-9911-062II</b><br>Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232                        | Отводы пЭ100 45 град. рN16 dn=20 мм (шт.)<br>(МДР 35-IV в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-302-9911-062II Июнь 2017г. МАТ - 12.676   | 8            | 71,42          |   | 71,42           |   |   | 571 |    | 571 |     |       |      |
| 124                      | <b>ТССЦ-507-3297</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм (шт.)<br>(МДР 35-IV в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-507-3297 Июнь 2017г. МАТ - 5.614  | 1            | 2,36           |   | 2,36            |   |   | 2   |    | 2   |     |       |      |
| Теплоизоляционные работы |   |  |              |                |   |                 |   |   |     |    |     |     |       |      |
| 125                      | <b>ТЕР26-01-017-01</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»); трубками (10 м трубопровода)<br>(МДР 35-IV в 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР26-01-017-01 Июнь 2017г. ОЭП - 18.261; ЭМ - 10.693; ЗПМ - 18.261 МАТ - 18.184 | 1,8<br>18,10 | 245,3<br>49,06 |   | 29,13<br>167,11 |   |   | 442 | 88 | 52  | 302 | 4,048 | 7,29 |



| 1   | 2   | 3   | 4             | 5                | 6             | 7      | 8 | 9      | 10    | 11 | 12   | 13     | 14      | 15     |
|---|---|---|---------------|------------------|---------------|--------|---|--------|-------|----|------|--------|---------|--------|
| 126   | <b>ТССЦ-104-0372</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 35 мм<br>(м)<br>(МДК-35-IV и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-104-0372 Июнь 2017г. МАТ - 18.184  | 19,8          | 57,95            |               | 57,95  |   | 1147   |       |    | 1147 |        |         |        |
| 127   | <b>ТССЦ-104-0369</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р   | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 22 мм<br>(м)<br>(МДК-35-IV и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТССЦ-104-0369 Июнь 2017г. МАТ - 18.184  | 6,25          | 39,85            |               | 39,85  |   | 249    |       |    | 249  |        |         |        |
| Асфальт   |   |   |               |                  |               |        |   |        |       |    |      |        |         |        |
| 128   | <b>ТЕР27-07-001-03</b><br>Распоряжение<br>Комитета по госзаказу<br>СПб от 05.10.15 №196-р | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см<br>(100 м2 покрытия)<br>(МДК-35-IV и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР27-07-001-03 Июнь 2017г. ОЗП - 18.261; ЭМ - 4.058; ЗПМ - 18.261; МАТ - 15.862 | 0,1<br>10 100 | 388,43<br>138,08 | 169,95<br>0,4 | 80,4   |   | 39     | 14    |    | 17   | 8      | 11,7415 | 1,17   |
| 129   | <b>ТСЦ-410-9010-010П</b><br>Письмо КЭРППиТ от<br>28.11.11 №11/19232                       | Смесь асфальтобетонные горячая плотная марки I, тип б (габбро-диабаз) мелкозернистая (т)<br>(МДК-35-IV и 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТСЦ-410-9010-010П Июнь 2017г. МАТ - 15.862   | 1,07          | 512,76           |               | 512,76 |   | 549    |       |    | 549  |        |         |        |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |   |   |               |                  |               |        |   | 53914  | 6902  |    | 1004 | 46008  |         | 638,52 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (ПЗ=0,7407 (ОЗП=0,7407; ЭМ=0,7407; ЗПМ=0,7407; МАТ=0,7407; ТЗ=0,7407; ТЗМ=0,7407) (Поз. 1-2, 5, 22, 38, 56, 98, 6, 23, 39, 57, 99, 78, 84, 3, 11, 20, 28, 36, 54, 95, 4, 12, 21, 29, 37, 55, 96, 7, 24, 40, 58, 73, 91, 100, 8, 25, 41, 59, 92, 101, 70, 85, 71, 86, 72, 87, 74, 9, 26, 42, 60, 102, 10, 27, 43, 61, 103, 13, 30, 44, 69, 77, 33, 49, 14, 31, 47, 16, 104, 17-18, 106, 19, 105, 34, 52, 82, 35, 53, 83, 45, 50, 80, 51, 81, 62-64, 66, 65, 67, 75, 93, 76, 94, 79, 97, 88-90, 107-112, 121, 113-115, 124, 116, 120, 117-119, 122- |   |   |               |                  |               |        |   | 39936  | 5112  |    | 745  | 34079  |         | 472,98 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |   |   |               |                  |               |        |   | 371265 | 93351 |    | 6545 | 271369 |         | 472,98 |
| Накладные расходы   |   |   |               |                  |               |        |   | 80585  |       |    |      |        |         |        |
| В том числе, справочно:   |   |   |               |                  |               |        |   |        |       |    |      |        |         |        |
| 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 603) (Поз. 107-108)  |   |   |               |                  |               |        |   | 380    |       |    |      |        |         |        |
| 65% = 76%*0.85 ФОТ (от 7122) (Поз. 34-35, 52-53, 82-83)   |   |   |               |                  |               |        |   | 4629   |       |    |      |        |         |        |
| 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 7724) (Поз. 1-2, 5-6, 22-23, 38-39, 56-57, 78, 84, 98-99)  |   |   |               |                  |               |        |   | 5175   |       |    |      |        |         |        |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 9843) (Поз. 14-15, 31-32, 47-48, 63-64, 66)  |   |   |               |                  |               |        |   | 6693   |       |    |      |        |         |        |
| 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 256) (Поз. 67-68)  |   |   |               |                  |               |        |   | 179    |       |    |      |        |         |        |
| 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 5460) (Поз. 50-51, 80-81)  |   |   |               |                  |               |        |   | 3986   |       |    |      |        |         |        |
| 76% = 89%*0.85 ФОТ (от 1662) (Поз. 45-46)   |   |   |               |                  |               |        |   | 1263   |       |    |      |        |         |        |
| 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2849) (Поз. 16-19, 104-106)  |   |   |               |                  |               |        |   | 2194   |       |    |      |        |         |        |

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14     | 15 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|
|   | 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 36) (Поз. 65)   |   |   |   |   |   |   |   | 29     |    |    |    |        |    |
|   | 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 1187) (Поз. 125-127)   |   |   |   |   |   |   |   | 1009   |    |    |    |        |    |
|   | 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 91) (Поз. 62)  |   |   |   |   |   |   |   | 80     |    |    |    |        |    |
|   | 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 39262) (Поз. 9-10, 26-27, 42-43, 60-61, 102-103, 75-76, 93-94)   |   |   |   |   |   |   |   | 34943  |    |    |    |        |    |
|   | 94% = 110%*0.85 ФОТ (от 3543) (Поз. 13, 30, 33, 44, 49, 69, 77)  |   |   |   |   |   |   |   | 3330   |    |    |    |        |    |
|   | 98% = 115%*0.85 ФОТ (от 986) (Поз. 7-8, 24-25, 40-41, 58-59, 70-74, 85-87, 91-92, 100-101)   |   |   |   |   |   |   |   | 966    |    |    |    |        |    |
|   | 104% = 122%*0.85 ФОТ (от 6957) (Поз. 79, 88-90, 97)  |   |   |   |   |   |   |   | 7235   |    |    |    |        |    |
|   | 105% = 123%*0.85 ФОТ (от 3671) (Поз. 3-4, 11-12, 20-21, 28-29, 36-37, 54-55, 95-96)  |   |   |   |   |   |   |   | 3855   |    |    |    |        |    |
|   | 109% = 128%*0.85 ФОТ (от 4053) (Поз. 109-124)  |   |   |   |   |   |   |   | 4418   |    |    |    |        |    |
|   | 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 183) (Поз. 128-129)   |   |   |   |   |   |   |   | 221    |    |    |    |        |    |
|   | <b>Сметная прибыль</b>   |   |   |   |   |   |   |   | 41419  |    |    |    |        |    |
|   | <b>В том числе, справочно:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |        |    |
|   | 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7889) (Поз. 63-64, 66)  |   |   |   |   |   |   |   | 2445   |    |    |    |        |    |
|   | 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 36) (Поз. 65)   |   |   |   |   |   |   |   | 12     |    |    |    |        |    |
|   | 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8327) (Поз. 1-2, 5-6, 22-23, 38-39, 56-57, 78, 84, 98-99, 107-108)   |   |   |   |   |   |   |   | 3331   |    |    |    |        |    |
|   | 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38933) (Поз. 9-10, 26-27, 42-43, 60-61, 102-103)  |   |   |   |   |   |   |   | 14405  |    |    |    |        |    |
|   | 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 7213) (Поз. 34-35, 52-53, 82-83, 62)   |   |   |   |   |   |   |   | 3463   |    |    |    |        |    |
|   | 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 256) (Поз. 67-68)  |   |   |   |   |   |   |   | 128    |    |    |    |        |    |
|   | 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 329) (Поз. 75-76, 93-94)  |   |   |   |   |   |   |   | 145    |    |    |    |        |    |
|   | 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1662) (Поз. 45-46)   |   |   |   |   |   |   |   | 864    |    |    |    |        |    |
|   | 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1954) (Поз. 14-15, 31-32, 47-48)   |   |   |   |   |   |   |   | 1055   |    |    |    |        |    |
|   | 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4730) (Поз. 13, 30, 33, 44, 49, 69, 77, 125-127)  |   |   |   |   |   |   |   | 2271   |    |    |    |        |    |
|   | 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 5460) (Поз. 50-51, 80-81)  |   |   |   |   |   |   |   | 3058   |    |    |    |        |    |
|   | 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3671) (Поз. 3-4, 11-12, 20-21, 28-29, 36-37, 54-55, 95-96)  |   |   |   |   |   |   |   | 1872   |    |    |    |        |    |
|   | 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6957) (Поз. 79, 88-90, 97)  |   |   |   |   |   |   |   | 3757   |    |    |    |        |    |
|   | 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4053) (Поз. 109-124)  |   |   |   |   |   |   |   | 2270   |    |    |    |        |    |
|   | 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3835) (Поз. 7-8, 24-25, 40-41, 58-59, 70-74, 85-87, 91-92, 100-101, 16-19, 104-106)                                   |   |   |   |   |   |   |   | 2224   |    |    |    |        |    |
|   | 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 183) (Поз. 128-129)   |   |   |   |   |   |   |   | 119    |    |    |    |        |    |
|   | <b>Итого по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |        |    |
|   | Штукатурные работы (ремонтно-строительные)   |   |   |   |   |   |   |   | 20548  |    |    |    | 40,45  |    |
|   | Полы   |   |   |   |   |   |   |   | 35532  |    |    |    | 18,81  |    |
|   | Аэродромы  |   |   |   |   |   |   |   | 19517  |    |    |    | 4,65   |    |
|   | Отделочные работы  |   |   |   |   |   |   |   | 170430 |    |    |    | 188,95 |    |
|   | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   |   |   |   | 8615   |    |    |    | 19,5   |    |
|   | Полы (ремонтно-строительные)   |   |   |   |   |   |   |   | 4946   |    |    |    | 8,4    |    |
|   | Строительные металлические конструкции   |   |   |   |   |   |   |   | 46405  |    |    |    | 12,69  |    |
|   | Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   | 24100  |    |    |    | 35,12  |    |
|   | Перегородки (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   | 3962   |    |    |    | 8,37   |    |
|   | Стены (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   | 57591  |    |    |    | 26,27  |    |
|   | Благоустройство (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   | 261    |    |    |    | 0,37   |    |
|   | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  |   |   |   |   |   |   |   | 509    |    |    |    | 1,37   |    |
|   | Земляные работы, выполняемые ручным способом   |   |   |   |   |   |   |   | 15189  |    |    |    | 44,17  |    |
|   | Земляные работы, выполняемые механизированным способом   |   |   |   |   |   |   |   | 86     |    |    |    | 0,14   |    |
|   | Проемы (ремонтно-строительные)   |   |   |   |   |   |   |   | 571    |    |    |    | 1,33   |    |
|   | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве  |   |   |   |   |   |   |   | 3543   |    |    |    | 1,33   |    |
|   | Конструкции из кирпича и блоков  |   |   |   |   |   |   |   | 23870  |    |    |    | 33,89  |    |
|   | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)   |   |   |   |   |   |   |   | 1224   |    |    |    | 3,18   |    |
|   | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)       |   |   |   |   |   |   |   | 23203  |    |    |    | 17,72  |    |
|   | Теплоизоляционные работы   |   |   |   |   |   |   |   | 26040  |    |    |    | 5,4    |    |

| 1 | 2                                       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14            | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|----|----|----|---------------|----|
|   | Автомобильные дороги                    |   |   |   |   |   |   | 7127              |    |    |    |    | 0,87          |    |
|   | Итого                                   |   |   |   |   |   |   | 493 269,00        |    |    |    |    | 472,98        |    |
|   | В том числе:                            |   |   |   |   |   |   |                   |    |    |    |    |               |    |
|   | Основная заработная плата               |   |   |   |   |   |   | 93 351,00         |    |    |    |    |               |    |
|   | Материалы                               |   |   |   |   |   |   | 271 369,00        |    |    |    |    |               |    |
|   | Машины и механизмы                      |   |   |   |   |   |   | 6 545,00          |    |    |    |    |               |    |
|   | в том числе заработная плата машинистов |   |   |   |   |   |   | 2 137,00          |    |    |    |    |               |    |
|   | Накладные расходы                       |   |   |   |   |   |   | 80 585,00         |    |    |    |    |               |    |
|   | Сметная прибыль                         |   |   |   |   |   |   | 41 419,00         |    |    |    |    |               |    |
|   | НДС 18%                                 |   |   |   |   |   |   | 88 788,42         |    |    |    |    |               |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>                   |   |   |   |   |   |   | <b>582 057,42</b> |    |    |    |    | <b>472,98</b> |    |

Составил:

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил:

*(должность, подпись, расшифровка)*